

# Travaux

## COMMUNE DE HIERES SUR AMBY

1, Place de la République  
38118 HIERES SUR AMBY

Section ah, Parcelle 343 et 351

### MARCHES A PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA)

## D.P.G.F

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ D'UN BÂTIMENT A USAGE  
DE BUREAU, ADMINISTRATION.  
(ERP de Type W, L de 5ème Catégorie)

## Maitre d'Ouvrage

### Commune de HIERES SUR AMBY

1, Place de la République  
38118 HIERES SUR AMBY

#### Maitrise d'œuvre

#### LG CONSTRUCTION

Jean-Philippe GRANGER

260, Chemin du Minerai

38460 LEYRIEU

Téléphone: 06 74 68 22 67

Mail: jp.granger@lgconstruction.fr

#### Entreprise

**LOT 1: MAÇONNERIE, TERRASSEMENT, VRD**

**LOT 2: ÉLÉVATEUR EXTÉRIEUR PMR**

**LOT 3: MENUISERIES INTÉRIEURES**

**LOT 4: PLÂTRERIE PEINTURE**

**LOT 5: ÉLECTRICITÉ**

**LOT 6: SIGNALÉTIQUE**

Commune de HIERES SUR AMBY

## LOT 1: MAÇONNERIE, TERRASSEMENT, VRD

	Détail	Unité	Quantité	PU HT	Total HT
<b>1-1</b>	<b>INSTALLATION DE CHANTIER/ÉTUDE D'EXÉCUTION</b> Panneau de Chantier des entreprises Clôtures de Chantier Étude d'exécution	Ens	1,00		- €
<b>1-2</b>	<b>TERRASSEMENT et GROS ŒUVRE</b> <b>(Fosse élévateur PMR extérieure Localisation: pignon Est de la mairie)</b>				
1-2-1	Sciage d'enrobé compris sciage pour raccord EP	ml	7,00		- €
1-2-2	Terrassement de la plateforme élévateur, exécutés à la pelle mécanique. Terrassement comprenant, la pleine masse et l'ouverture des fouilles de 60 cm de largeur, fond de fouille dressé horizontalement, chargement des gravats et évacuation en décharge. profondeur 65cm	m <sup>2</sup>	5,50		- €
1-2-3	Mini fosse Béton profondeur 8cm, Compris: Feutre anti contaminant Blocage en grave naturelle type 0/80 concassé ép:20cm Couche de fermeture 0/31.5 – ép. 10 cm Fondation en béton armé. Radier béton ép:25cm, remonté béton de 8cm (Fosse) Armatures	m <sup>2</sup>	2,50		- €
1-2-4	Évacuation des EP de fosse comprenant: Connexion sur EP existant Fouilles, sable PVC 100mm et coudes longueur 2,00m Remblaiement. Réfection raccord des enrobés ( finition).	ml	2,00		- €
1-2-5	Remblaiement et Raccord de finition en enrobé sur une largeur de 50cm (périphérie de la mini fosse)	m <sup>2</sup>	3,00		- €
1-2-6	Création d'ouverture en façade comprenant la démolition, les jambages, les linteaux la reprise sur seuil, reprise des enduits et l'évacuation des déblais: ouverture de 1,30m x 2,10	U	1,00		- €
<b>1-3</b>	<b>DIVERS</b>				
1-3-1	Réalisation de rampes pour supprimer les marches isolées entre le palier haut de l'escalier et les accès à gauche et à droite: (pente de 12% sur 50cm) compris piquage.	U	2,00		- €

1-3-2	Fourniture et pose de carrelage sur seuil pour Finition identique à l'existant: Seuil ouverture ascenseur Seuil rampe accès palier/salle cérémonie Seuil accès sanitaire personnel étage	m <sup>2</sup>	1,50		- €
1-3-3	Comblé avec un mortier de résine la fente entre le hall et le bureau, localisation: accès bureau du maire	U	1,00		- €
1-3-4	Dépose et évacuation de la barrière anti-2 roues pour permettre l'accès aux personnes en fauteuil. Localisation: Accès entrée à la propriété	U	1,00		- €
1-3-5	Remplacement de grille avaloir EP 40 x 40 avec vide inférieur à 2cm (suivant norme handicapé) Localisation: accès extérieur mairie	U	1,00		- €
1-3-6	Sciage du ressaut de 4cm situé sur le cheminement donnant sur l'entrée du réfectoire et réalisation d'une petite forme de pente de 33% réalisé à l'aide d'un mortier de résine.	ml	12,00		- €
1-3-7	Carottage divers pour passage des réseaux dans mur pierre épaisseur 60cm, compris garnissage de finition après passage des réseaux	U	4,00		- €
1-3-8	Sciage découpe propre de la corniche au droit du passage élévateur compris évacuation. Localisation Façade Est	ml	1,50		- €
<b>1-4</b>	<b>Cheminement Extérieur PMR</b> Accès Élévateur, Mise en place d'une bande d'aide à l'orientation en résine + granulats de marbre, largeur 15cm	ml	22,00		- €
				<b>Total HT:</b>	- €
				<b>TVA 20%</b>	- €
				<b>Total TTC</b>	- €