

Travaux

COMMUNE DE HIERES SUR AMBY

1, Place de la République
38118 HIERES SUR AMBY

Section ah, Parcelle 343 et 351

MARCHES A PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA)

D.P.G.F

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ D'UN BÂTIMENT A USAGE
DE BUREAU, ADMINISTRATION.
(ERP de Type W, L de 5ème Catégorie)

Maitre d'Ouvrage

Commune de HIERES SUR AMBY

1, Place de la République
38118 HIERES SUR AMBY

Maitrise d'œuvre

LG CONSTRUCTION

Jean-Philippe GRANGER

260, Chemin du Mineraï

38460 LEYRIEU

Téléphone: 06 74 68 22 67

Mail: jp.granger@lgconstruction.fr

Entreprise

LOT 1: MAÇONNERIE, TERRASSEMENT, VRD

LOT 2: ÉLÉVATEUR EXTÉRIEUR PMR

LOT 3: MENUISERIES INTÉRIEURES

LOT 4: PLÂTRERIE PEINTURE

LOT 5: ÉLECTRICITÉ

LOT 6: SIGNALÉTIQUE

Commune de HIERES SUR AMBY

LOT 2: ÉLÉVATEUR EXTÉRIEUR PMR

| | Détail | Unité | Quantité | PU HT | Total HT |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|----------|
| 2-1 | <p><u>Descriptif ÉLÉVATEUR EXTÉRIEUR PMR Type Vivalift de chez ERMHES ou similaire</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ascenseur Basse Vitesse tout électrique Sans dérogation. 3,2m de course. - Pylône autoportant, Service traversant - Selon la norme EN 81-41 relative à la construction et l'installation d'appareils élévateurs verticaux pour personnes à mobilité réduite en respectant la directive machine 2006/42 CE. - Cabine avec commande à enregistrement. - Baie palière avec motorisation intégrée et invisible. - Porte panoramique Ouverture/fermeture automatique - Pylône vitré 4 faces - Système électrique avec armoire intégrée à même la gaine. - Nacelle avec 2 rambardes hauteur 1m . - Vitesse réduite et commande à pression maintenue adaptée aux personnes non valides permanentes ou temporaires. - Structure finition laquée RAL: Gris clair 7035 - Charge utile cabine Jusqu'à 400 kg - Dimensions de la cabine 1 x 1,40 m - Dimensions standard pylône (réservations)1,50 x 1,65 m - Baie palière Porte battante 0,90 m de passage - Course 3,20 m - Tension Monophasé 230 V P + N + T (3 x 2,5 mm²) - Puissance absorbée moteur 1500 W - Protection 20/30 mA - Câble TBT multi-paires depuis armoire principale, disjoncteur courbe C, sortie câble: 2,50 m - Armoire électrique + petite armoire intégrée dans pylône - Fosse Profondeur 8 cm (au lot Maçonnerie) - Réserve haute: 2,60 m sous plafond au dernier niveau - Éclairage de la cabine 2 spots à LED | Unité | 1,00 | | - € |
| 2-2 | <p>Bureau étude:</p> <p>Plans détaillés et dimensions de la mini fosse. Plans détaillés et dimensions de l'ouverture en sous œuvre</p> | Unité | 1,00 | | - € |
| | <p>L'entreprise joindra à son offre une proposition de contrat de maintenance 24 heures/24 heures et 7 jours/7 jours</p> <p>La proposition de l'entreprise sera établie hors contrat de maintenance.</p> | | | | |
| | | | | Total HT: | - € |
| | | | | TVA 20% | - € |
| | | | | Total TTC | - € |