

Travaux

COMMUNE DE HIERES SUR AMBY

1, Place de la République
38118 HIERES SUR AMBY

Section ah, Parcelle 343 et 351

MARCHES A PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA)

D.P.G.F

**TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ D'UN BÂTIMENT A USAGE
DE BUREAU, ADMINISTRATION.
(ERP de Type W, L de 5ème Catégorie)**

Maitre d'Ouvrage

Commune de HIERES SUR AMBY

1, Place de la République
38118 HIERES SUR AMBY

Maitrise d'œuvre

LG CONSTRUCTION

Jean-Philippe GRANGER

260, Chemin du Mineraï

38460 LEYRIEU

Téléphone: 06 74 68 22 67

Mail: jp.granger@lgconstruction.fr

Entreprise

LOT 1: MAÇONNERIE, TERRASSEMENT, VRD

LOT 2: ÉLÉVATEUR EXTÉRIEUR PMR

LOT 3: MENUISERIES INTÉRIEURES

LOT 4: PLÂTRERIE PEINTURE

LOT 5: ÉLECTRICITÉ

LOT 6: SIGNALÉTIQUE

Commune de HIERES SUR AMBY

LOT 3: MENUISERIES BOIS INTÉRIEURES

	Détail	Unité	Quantité	PU HT	Total HT
3-1	Localisation: RDC communication entre les 2 réfectoires				
3-1-1	Dépose et évacuation de l'ancienne menuiserie porte double vantaux 1,55 x 2,08	U	1,00		- €
3-1-2	Fourniture et pose en rénovation d'un Bloc-porte prépeint coupe feu 1/2 heure avec vantaux tiercés : passage utile de service > 0,83m Dimension 1,55 x 2,08 Âme pleine et non tubulaire 3 paumelles ordinaires Serrure clé posée et poignée de porte Joint anti pince doigt	U	1,00		- €
3-2	Localisation: ÉTAGE communication entre palier escalier et sanitaire personnel				
3-2-2	Fourniture et pose de bloc porte bois Dimension 0,90 x 2,10 Paumelles serrure et poignée de porte	U	1,00		- €
3-3	Main courante localisation Escalier				
	Prolongement des mains courantes bois à l'identique des existantes environ 30cm compris vernissage identique à l'existant. (suivant normes handicapées en vigueur)	U	4,00		- €
				Total HT:	- €
				TVA 20%	- €
				Total TTC	- €