

Travaux

COMMUNE DE HIERES SUR AMBY

1, Place de la République
38118 HIERES SUR AMBY

Section ah, Parcelle 343 et 351

MARCHES A PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA)

D.P.G.F

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ D'UN BÂTIMENT A USAGE
DE BUREAU, ADMINISTRATION.
(ERP de Type W, L de 5ème Catégorie)

Maitre d'Ouvrage

Commune de HIERES SUR AMBY

1, Place de la République
38118 HIERES SUR AMBY

Maitrise d'œuvre

LG CONSTRUCTION

Jean-Philippe GRANGER

260, Chemin du Mineraï

38460 LEYRIEU

Téléphone: 06 74 68 22 67

Mail: jp.granger@lgconstruction.fr

Entreprise

LOT 1: MAÇONNERIE, TERRASSEMENT, VRD

LOT 2: ÉLÉVATEUR EXTÉRIEUR PMR

LOT 3: MENUISERIES INTÉRIEURES

LOT 4: PLÂTRERIE PEINTURE

LOT 5: ÉLECTRICITÉ

LOT 6: SIGNALÉTIQUE

Commune de HIERES SUR AMBY

LOT 4: PLÂTRERIE PEINTURE

	Détail	Unité	Quantité	PU HT	Total HT
4-1	Localisation: RDC communication entre les 2 réfectoires Exécution de 2 couche de peinture satinées sur le bloc porte tiercée	m ²	8,00		- €
4-2	Localisation: ÉTAGE communication entre palier escalier et sanitaire personnel Exécution de 3 couches de lasure sur bloc porte bois	m ²	5,00		- €
4-3	Habillage ouverture ascenseur Localisation : Étage salle cérémonie				
4-3-1	Fourniture et pose d'un habillage placo + isolant des tableaux et linteau de l'ouverture ascenseur compris reprise suite à l'intervention du maçon	m ²	3,50		- €
4-3-2	Pose de moquette murale identique à l'existant sur tableau et linteau de l'ouverture ascenseur compris reprise sur l'existant et baguette d'angle bois sur les arrêtes.	m ²	3,50		- €
4-3-3	Reprise placo et moquette murale suite à l'installation du coffret électrique.	Ens	1,00		- €
4-4	lasure sur prolongement des mains courantes bois	Ens	1,00		- €
				Total HT:	- €
				TVA 20%	- €
				Total TTC	- €