

Travaux

COMMUNE DE HIERES SUR AMBY

1, Place de la République
38118 HIERES SUR AMBY

Section ah, Parcelle 343 et 351

MARCHES A PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA)

D.P.G.F

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ D'UN BÂTIMENT A USAGE
DE BUREAU, ADMINISTRATION.
(ERP de Type W, L de 5ème Catégorie)

Maitre d'Ouvrage

Commune de HIERES SUR AMBY

1, Place de la République
38118 HIERES SUR AMBY

Maitrise d'œuvre

LG CONSTRUCTION

Jean-Philippe GRANGER

260, Chemin du Mineraï

38460 LEYRIEU

Téléphone: 06 74 68 22 67

Mail: jp.granger@lgconstruction.fr

Entreprise

LOT 1: MAÇONNERIE, TERRASSEMENT, VRD

LOT 2: ÉLÉVATEUR EXTÉRIEUR PMR

LOT 3: MENUISERIES INTÉRIEURES


LOT 4: PLÂTRERIE PEINTURE

LOT 5: ÉLECTRICITÉ

LOT 6: SIGNALÉTIQUE

Commune de HIERES SUR AMBY

LOT 5: ÉLECTRICITÉ

	Détail	Unité	Quantité	PU HT	Total HT
5-1	<p>Amplificateur par boucle magnétique portatif</p> <p>Équiper l'accueil d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique (pose d'un amplificateur par boucle magnétique portatif type LH150 de chez GEEMARC ou similaire conforme à la norme NF EN 60118-4:2007 répondant aux exigences demandées - cf annexe 9 de l'arrêté du 8 décembre 2014). Ce système doit être signalé par un pictogramme.</p> 	U	1,00		- €
5-2	<p>Localisation: ÉTAGE communication entre palier escalier et sanitaire personnel</p> <p>Repositionner l'ensemble des interrupteurs à une hauteur $\leq 1,30$ m (en priorité les plus couramment utilisés : couloirs, escaliers et salle de cérémonie). Remplacement des existant par des interrupteurs de couleur contrastée par rapport au support.</p>	U	5,00		- €
5-3	<p>Alimentation Ascenseur Monophasé 230 V</p>				
5-3-1	Câble TBT multi-paires depuis armoire principale jusqu'au tableau posé par l'ascenseuriste, disjoncteur courbe C, sortie, longueur environ 17m, compris goulotte de câblage	Ens	1,00		- €
5-3-2	Cable d'alimentation éclairage ascenseur depuis armoire principale jusqu'au tableau posé par l'ascenseuriste, longueur environ 17m	Ens	1,00		- €
5-3-3	Mise à la terre	Ens	1,00		- €
5-3-4	Percement dans mur pierre ép:60 pour cheminement des réseaux.	U	4,00		- €
5-3-5	Fourniture, pose et raccordements d'un joncteur téléphonique sur une ligne réseau ORANGE	U	1,00		- €
5-3-6	Alimentations interphone et téléphone + fourniture, pose et raccordements du Poste Chef depuis l'armoire principale, compris goulotte de gaines environ 30m	Ens	1,00		- €

5-3-7	<p>BORNE D'ACCUEIL MULTI-SENSORIELLE Borne d'appel Type URBAccède ou similaire permettant aux Personnes à mobilité Réduite de signaler leur présence à l'entrée de l'ERP pour solliciter l'aide éventuelle d'une tierce personne et de recevoir une confirmation de prise en compte de son appel</p> <p>Comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Borne extérieure radio (sans fils) <p>boitier de l'unité externe est traité H.R.V (Haute Résistance au Vandalisme) classement IP 64 pour installation et usage extérieur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pupitre intérieur à brancher sur prise de courant standard 	Ens	1,00		- €
Total HT:					- €
TVA 20%					- €
Total TTC					- €

