

# Travaux

## COMMUNE DE HIERES SUR AMBY

1, Place de la République  
38118 HIERES SUR AMBY

Section ah, Parcelle 343 et 351

### MARCHES A PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA)

## D.P.G.F

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITÉ D'UN BÂTIMENT A USAGE  
DE BUREAU, ADMINISTRATION.  
(ERP de Type W, L de 5ème Catégorie)

## Maitre d'Ouvrage

### Commune de HIERES SUR AMBY

1, Place de la République  
38118 HIERES SUR AMBY

#### Maitrise d'œuvre

#### LG CONSTRUCTION

**Jean-Philippe GRANGER**

260, Chemin du Mineraï

38460 LEYRIEU

Téléphone: 06 74 68 22 67

Mail: jp.granger@lgconstruction.fr

#### Entreprise

**LOT 1: MAÇONNERIE, TERRASSEMENT, VRD**

**LOT 2: ÉLÉVATEUR EXTÉRIEUR PMR**

**LOT 3: MENUISERIES INTÉRIEURES**

**LOT 4: PLÂTRERIE PEINTURE**

**LOT 5: ÉLECTRICITÉ**

**LOT 6: SIGNALÉTIQUE**

Commune de HIERES SUR AMBY

## LOT 6: SIGNALÉTIQUE

	Détail	Unité	Quantité	PU HT	Total HT
<b>6-1</b>	<b>Panneaux d'informations</b>				
6-1-1	Localisation Hall d'accueil RDC Fourniture et Poser d'un panneau récapitulatif des prestations offertes dans l'établissement et leur localisation: Secrétariat, accueil mairie, Salle de cérémonie	U	1,00		- €
6-1-2	Localisation Extérieure Fourniture et Pose de panneaux directionnels "ascenseur, Accès salle de cérémonie"	U	3,00		- €
6-1-3	Fourniture et Pose de pictogrammes "Interdit au public" Localisation Étage accès sanitaire personnel	U	1,00		- €
6-1-4	Fourniture et Pose de pictogrammes "Bureau du maire" Localisation RDC	U	1,00		- €
<b>6-2</b>	<b>ESCALIER intérieurs</b>				
6-2-1	Fourniture et Pose d'un profil contrasté sur les 1ère et dernière contremarche, Type Bande élastomère de polyuréthane souple de couleur noir	ml	3,00		- €
6-2-2	Fourniture et pose de Clous podotactiles inox (Bande d'éveil à la vigilance BEV) localisation : Haut de l'escalier Fixation sur palier pierre par simple collage avec une résine de scellement époxy-acrylate 200 clous pour une surface de: 420 x 1350 mm Pose avec gabarit normalisé	Ens	1,00		- €
				<b>Total HT:</b>	- €
				<b>TVA 20%</b>	- €
				<b>Total TTC</b>	- €